

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45261900-3 Usługi napraw i konserwacji dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont konserwatorski kościoła farnego w Żyrardowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Narutowicza 30, 96-300 Żyrardów
INWESTOR : Parafia pw Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 30, 96-300 Żyrardów
BRANŻA : Budowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45453000-7	Remont konserwatorski kościoła farnego w Żyrardowie				
1.1	45261900-3	Remont pokrycia dachowego i fragmentów tynków wewnętrznych				
1	KNR BC-02 d.1. 0125-10 1	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K - wykonanie fasety o promieniu 4 cm Przez analogię: uzupełnienie szczelin powstałych przy obróbkach blacharskich murów, pinakli, słupków, pasów nad i pod rynnowych itp masą poliuretanową Sikaflex PRO 2HP	m	70.00		
2	KNR BC-02 d.1. 0311-07 1	Rusztowanie przejezdne - teleskopowy przegubowy pomost roboczy, czas pracy 15 mg (poz.:1)				
3	KNR BC-02 d.1. 0311-07 1	Wypełnienie spoin poziomych, pionowych i sufitowych elastyczną poliuretanową masą - ASOFLEX PU 45o wym. 20x15 mm - wariant 1 Przez analogię wypełnienie szczelin i spoin pomiędzy ceglami masą poliuretanową Sikaflex PRO 2HP	m	50.00		
4	KNR BC-02 d.1. 0311-07 1	Rusztowanie przejezdne - teleskopowy przegubowy pomost roboczy, czas pracy 12,5 mg (poz.:3)				
5	KNR 19-01 d.1. 0578-01 1	Naprawa rynien z blachy cynkowej - polutowanie uszkodzeń, mocowanie uchwytów Przez analogię: z blachy miedzianej	m	247.20		
6	KNR 19-01 d.1. 0579-01 1	Rusztowanie przejezdne - teleskopowy przegubowy pomost roboczy, czas pracy 129,4857 mg (poz.:5)				
7	KNR 19-01 d.1. 0579-01 1	Naprawa rur spustowych z blachy cynkowej - polutowanie uszkodzeń, mocowanie uchwytów Przez analogię: z blachy miedzianej	m	312.00		
8	KNR 19-01 d.1. 0576-01 1	Rusztowanie przejezdne - teleskopowy przegubowy pomost roboczy, czas pracy 163,4286 mg (poz.:7)				
9	KNR 19-01 d.1. 0576-01 1	Naprawa pokryć dachowych blachą cynkową - sprawdzenie pokrycia z polutowaniem dziur i szczelin Przez analogię: pokrycia z blachy miedzianej z uszczelnieniem szczelin kitem trwale plastycznym w kolorze pokrycia	m ²	1879.00		
10	KNR 19-01 d.1. 0576-01 1	Rusztowanie przejezdne - teleskopowy przegubowy pomost roboczy, czas pracy 201,3214 mg (poz.:9)				
11	KNR 19-01 d.1. 0576-01 1	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową	m ²	39.25		
12	KNR BC-02 d.1. 0121-01 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z muru odpadającego tynku	m ²	72.00		
13	KNR BC-02 d.1. 0121-02 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²	72.00		
14	KNR BC-02 d.1. 0121-03 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin - wariant 1	m ²	72.00		
15	KNR BC-02 d.1. 0122-01 1	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm - wariant 1	m ²	72.00		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: